
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU POMIESZCZEŃ 208, 209 ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH
ADRES INWESTYCJI : 44-100 GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 74
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAK
ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 74
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz. 1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	KORYTARZ kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1	1	13
2	209 - SALA KOMPUTEROWA kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1	14	25
3	208 - SALA LEKCYJNA kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1	26	37
4	ZAPLECZE kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1	38	50

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			KORYTARZ kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1			
1	STS-1	KNR-W 4-01 0818-05 pom.1.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
					RAZEM	28.300
2	STS-1	KNR 4-01 0211-01 pom.1.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
					RAZEM	28.300
3	STS-1	KNR 4-01 0108-11 pom.1.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1			28.30 * 0.005	m ³	0.142	
			28.30 * 0.01	m ³	0.283	
					RAZEM	0.425
4	STS-1	KNR 4-01 0108-12 pom.1.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1			Krotność = 9	m ³	0.142	
			28.30 * 0.005	m ³	0.283	
			28.30 * 0.01			
					RAZEM	0.425
5	STS-1	kalk. własna pom.1.	Opłata za składowanie i utylizację wykładziny PCV	m ³		
d.1			poz.3	m ³	0.425	
					RAZEM	0.425
6	STS-7	KNR AT-23 0101-01 analogia pom.1.	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
					RAZEM	28.300
7	STS-7	NNRNKB 202 1134-01 pom.1.	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
					RAZEM	28.300
8	STS-7	NNRNKB 202 1130-02 pom.1.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
					RAZEM	28.300
9	STS-7	NNRNKB 202 1130-03 pom.1.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1			Krotność = 5	m ²	28.300	
			28.30			
					RAZEM	28.300
10	STS-7	kalk. własna	Listwa wyprofilowana narożna.	m		
d.1			(13.02 + 12.00 + 2.26 * 2) - (0.90 * 5 + 1.81)	m	23.230	
					RAZEM	23.230
11	STS-7	KNR 2-02 1112-05 pom.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1			28.30	m ²	28.300	
			0.10 * (13.02 + 12.00 + 2.26 * 2) - 0.10 * (0.90 * 5 + 1.81)	m ²	2.323	
					RAZEM	30.623
12	STS-7	KNR 2-02 1112-09 pom.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1			poz.11	m ²	30.623	
					RAZEM	30.623
13	STS-7	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca aluminiowa.	m		
d.1			5 * 0.90 + 1.80	m	6.300	
					RAZEM	6.300
2			209 - SALA KOMPUTEROWA kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1			
14	STS-1	KNR-W 4-01 0818-05 pom.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2			55.20	m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
15	STS-1	KNR 4-01 0211-01 pom.2	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.2			55.20	m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
16	STS-1	KNR 4-01 0108-11 pom.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2			55.20 * 0.005	m ³	0.276	
			55.20 * 0.01	m ³	0.552	
					RAZEM	0.828

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	STS-1 d.2	KNR 4-01 0108-12 pom.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 55.20 * 0.005 55.20 * 0.01	m ³		
				m ³	0.276	
				m ³	0.552	
					RAZEM	0.828
18	STS-1 d.2	kalk. własna pom.2	Opłata za składowanie i utylizację wykładziny PCV poz.16	m ³		
				m ³	0.828	
					RAZEM	0.828
19	STS-7 d.2	KNR AT-23 0101-01 analogia pom.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 55.20	m ²		
				m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
20	STS-7 d.2	NNRNKB 202 1134-01 pom.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 55.20	m ²		
				m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
21	STS-7 d.2	NNRNKB 202 1130-02 pom.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 55.20	m ²		
				m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
22	STS-7 d.2	NNRNKB 202 1130-03 pom.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 55.20	m ²		
				m ²	55.200	
					RAZEM	55.200
23	STS-7 d.2	kalk. własna	Listwa wyprofilowana narożna. (8.00 * 2+ 6.90 * 2) - (0.90)	m		
				m	28.900	
					RAZEM	28.900
24	STS-7 d.2	KNR 2-02 1112-05 pom.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 55.20 ((8.00 * 2+ 6.90 * 2) - (0.90)) * 0.10	m ²		
				m ²	55.200	
				m ²	2.890	
					RAZEM	58.090
25	STS-7 d.2	KNR 2-02 1112-09 pom.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.24	m ²		
				m ²	58.090	
					RAZEM	58.090
3			208 - SALA LEKCYJNA kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1			
26	STS-1 d.3	KNR-W 4-01 0818-05 pom.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 37.40	m ²		
				m ²	37.400	
					RAZEM	37.400
27	STS-1 d.3	KNR 4-01 0211-01 pom.3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 37.40	m ²		
				m ²	37.400	
					RAZEM	37.400
28	STS-1 d.3	KNR 4-01 0108-11 pom.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 37.40 * 0.005 37.40 * 0.01	m ³		
				m ³	0.187	
				m ³	0.374	
					RAZEM	0.561
29	STS-1 d.3	KNR 4-01 0108-12 pom.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 37.40 * 0.005 37.40 * 0.01	m ³		
				m ³	0.187	
				m ³	0.374	
					RAZEM	0.561
30	STS-1 d.3	kalk. własna pom.3	Opłata za składowanie i utylizację wykładziny PCV poz.28	m ³		
				m ³	0.561	
					RAZEM	0.561
31	STS-7 d.3	KNR AT-23 0101-01 analogia pom.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 37.40	m ²		
				m ²	37.400	
					RAZEM	37.400
32	STS-7 d.3	NNRNKB 202 1134-01 pom.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 37.40	m ²		
				m ²	37.400	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	37.400
33	STS-7 d.3	NNRNKB 202 1130-02 pom.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 37.40	m ² m ²	 37.400	
					RAZEM	37.400
34	STS-7 d.3	NNRNKB 202 1130-03 pom.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 37.40	m ² m ²	 37.400	
					RAZEM	37.400
35	STS-7 d.3	kalk. własna	Listwa wyprofilowana narożna. (5.42* 2+ 6.90 * 2) - (0.90 * 2)	m m	 22.840	
					RAZEM	22.840
36	STS-7 d.3	KNR 2-02 1112-05 pom.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 37.40 ((5.42* 2+ 6.90 * 2) - (0.90 * 2)) * 0.10	m ² m ² m ²	 37.400 2.284	
					RAZEM	39.684
37	STS-7 d.3	KNR 2-02 1112-09 pom.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.36	m ² m ²	 39.684	
					RAZEM	39.684
4			ZAPLECZE kod CPV:45430000-0, 45453000-7, 45110000-1			
38	STS-1 d.4	KNR-W 4-01 0818-05 pom.4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
39	STS-1 d.4	KNR 4-01 0211-01 pom.4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
40	STS-1 d.4	KNR 4-01 0108-11 pom.4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 9.50 * 0.005 9.50 * 0.01	m ³ m ³ m ³	 0.048 0.095	
					RAZEM	0.143
41	STS-1 d.4	KNR 4-01 0108-12 pom.4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 9.50 * 0.005 9.50 * 0.01	m ³ m ³ m ³	 0.048 0.095	
					RAZEM	0.143
42	STS-1 d.4	kalk. własna pom.4	Opłata za składowanie i utylizację wykładziny PCV poz.40	m ³ m ³	 0.143	
					RAZEM	0.143
43	STS-7 d.4	KNR AT-23 0101-01 analogia pom.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
44	STS-7 d.4	NNRNKB 202 1134-01 pom.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
45	STS-7 d.4	NNRNKB 202 1130-02 pom.4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
46	STS-7 d.4	NNRNKB 202 1130-03 pom.4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 9.50	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
47	STS-7 d.4	kalk. własna	Listwa wyprofilowana narożna. (4.15 * 2+ 2.20 * 2) - (0.90)	m m	 11.800	
					RAZEM	11.800
48	STS-7 d.4	KNR 2-02 1112-05 pom.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9.50 ((4.15 * 2+ 2.20 * 2) - (0.90)) * 0.10	m ² m ² m ²	 9.500 1.180	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	10.680
49 d.4	STS-7	KNR 2-02 1112-09 pom.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.48	m ² m ²	10.680	
					RAZEM	10.680
50 d.4	STS-7	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca aluminiowa. 0.90	m m	0.900	
					RAZEM	0.900