


RZUT BOISKA, skala 1:100

BOISKO WIELOFUNKcyjne BW1:
Pole do gry w piłkę ręczną o nawierzchni z poliuretanu koloru czerwonego wyznaczają linie w kolorze białym.
Pole do gry w koszykówkę wyznaczają linie koloru żółtego. Kolorem zielonym wypełniono powierzchnie tzw. "trumien" oraz pole okręgu środkowego.
Pole do gry w siatkówkę o nawierzchni z poliuretanu koloru czerwonego wyznaczają linie w kolorze fioletowym.

1. kostka betonowa 8cm
2. kliniec frakcji 0-5 mm - 3~4cm
3. podbudowa tłuczeń 0-32 mm - 13 cm
4. warstwa odsączająca z piasku płukanego - 5 cm
5. geowłóknina
6. grunt rodzimy



1. poliuretan przepuszczalny
2. kruszywo łamane fr.0-4 mm - 40 mm (warstwa wyrównawcza)
3. kruszywo łamane fr.0-6 mm - 50 mm (warstwa wyrównawcza)
4. kruszywo łamane fr. 5-40 mm - 150 mm (warstwa nośna)
5. zagęszczona podsypka piaskowa - 100 mm
6. geowłóknina
7. grunt rodzimy

**PRZEKRÓJ POPRZEC WARSTWY
NAWIERZCHNI BOISKA, skala 1:20**

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ!
- W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM!

arsis ATELIER PROJEKTOWE www.arsis.pl e-mail: arsis@arsis.pl tel/fax: 32 259 84 97 projekty architektoniczne aranżacje wnętrz	ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Dolnej Wsi 74, dz. nr 137, 138, 139, 140	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	INWESTOR	Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
	TEMAT	Projekt budowlany modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach	DATA: 08.2012
			NR.PROJ: 08/12
	TYTUŁ RYS.	Boisko wielofunkcyjne Bw1 do gry w piłkę ręczną, do gry w koszykówkę oraz do gry w siatkówkę.	SKALA 1:100 / 1:20
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarek upr.proj.nr 699/01	NR RYSUNKU
	OPRACOWANIE	inż. arch. Karol Grabowski	04/A